

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КУПАТИЛА У ВИШЕМ СУДУ У ВАЉЕВУ

На спрату и приземљу зграде Вишег суда у Ваљеву, у источном делу зграде, налазе се два мокра чвора. У тоалету који се налази у приземљу зграде, потребно је извршити демонтажу умиваоника, великог бојлера, електричних утичница и скинути постојеће керамичке плочице са зида на коме се налазе умиваоник и бојлер. Након тога, потребно је извршити „шлицање“ зида ради постављања водоводних цеви. По обављању наведених радова, потребно је поставити нове зидне плочице на цементни малтер, а потом уградити бојлер, умиваоник, санитарну галантерију и утичнице. Наведене радове потребно је обавити због појаве влаге на описаном зиду, као и дотрајалости водоводних цеви.

У тоалету који се налази на спрату источног дела зграде, дошло је до пуцања и улагања подних керамичких плочица, како у предпростору тако и у кабинама, а обзиром да испод постављених плочица нема хидроизолације, долази до појаве влаге. Поред тога, у десној кабинџ тоалета још увек се налази тзв. „чучавац“ – услед дотрајалости исти не дихтује како би требало због чега постоје велики проблеми приликом одржавања хигијене у наведеном тоалету, а наведена ситуација је могући извор заразе. Због тога, потребно је уклонити наведени чучавац и извршити постављање WC шоље. Водоводне цеви које се налазе у предпростору тоалета монтиране су споља на зид, због чега је потребно њихово измештање унутар зида од пуне опеке. Након тога, биле би постављене нове зидне плочице и монтирање бојлера, умиваоника, санитарне галантерије и утичница. На тај начин, по завршетку планираних радова, мокри чворови у источном делу зграде Вишег суда у Ваљеву били би потпуно функционални и не би представљали извор потенцијалне заразе.

У том смислу, потребно је обавити следеће радове:

1. Демонтажа постојећих санитарија у оба купатила
2. Скидање старих плочица са зидова и одвоз на депонију 2 x 45m²
3. Скидање старих плочица са подова и одвоз на депонију 2 x 11m²
4. Набавка потребног материјала за воду и канализацију за оба купатила
5. Водоинсталатерски радови за оба купатила
6. Израда малтера на зидове за оба купатила 2 x 45m²
7. Израда пода за оба купатила са РБ мрежом 2 x 11m²
8. Хидроизолација сика 1.Р за оба купатила 2 x 40kg
9. Хидро трака за оба купатила, укупно 40m
10. Рад на постављању хидроизолације
11. Лепак за керамику, за оба купатила 1100 kg
12. Фуг маса, за оба купатила 40kg
13. Ал.гер лајсна за оба купатила 20m
14. Рад на постављању керамике, за оба купатила 112 m²
15. Набавка силикона за оба купатила
16. Монтажа нових санитарија у оба купатила
17. Прохром решетка за сливник, за оба купатила
18. Зидне плочице, за оба купатила око 90m²
19. Подне плочице, за оба купатила 22m²
20. Санитарије за оба купатила (2 лавабоа, 2 славине, 2 огледала, 4 блок WC шоље и пратећа опрема).

Зидне и подне плочице, као и санитарије (артикли под редним бројевима 18., 19. и 20.), биће одабране заједнички од стране наручиоца и извођача радова, имајући у виду квалитет наведених ставки, као и њихову сличност са постојећим плочицама и санитаријама уграђеним у купатила Вишег суда у Ваљеву, која се налазе у западном делу зграде. Саставни део ове техничке документације чине и фотографије купатила у западном делу зграде.



Техничку документацију саставио:

M. Pirgic