

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТЕРАСЕ ЗГРАДЕ ВИШЕГ СУДА У ВАЉЕВУ

закључен 31.12.2017 између:

1. Вишег суда у Ваљеву, ул. Карађорђева бр.48, кога заступа председник суда, судија Биљана Савић, као наручиоца радова, с једне стране и

2. СЗР „МИЛ-КОЛОР“ из Ваљева, Насеље Ослободиоци Ваљева бр.105/6, 14000 Ваљево, кога заступа овлашћено лице Јанковић Миле, као извођача радова, с друге стране.

Заједнички назив за учеснике у овом правном послу је **уговорне стране**.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на реконструкцији терасе зграде наручиоца, Вишег суда у Ваљеву.

Уговорне стране сагласно констатују да је Виши суд у Ваљеву, у складу са чл.39, 52. и чл.53. Закона о јавним набавкама, Сагласности Министарства правде Републике Србије број 401-00-978/2017/18-1 од 09.10.2017 године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, VIII-Су-147/17 од 04.12.2017 године, евидентиране под бројем 9/2017, спровео поступак јавне набавке мале вредности, а да је извођач радова СЗР „МИЛ-КОЛОР“ из Ваљева, дана 15.12.2017 године у 13,55 часова доставио понуду, која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације.

Уговорне стране сагласно констатују да је наручилац на основу чл.108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку, VIII-Су-147/17 од 18.12.2017 године, којом је понуду извођача радова СЗР „МИЛ-КОЛОР“ из Ваљева, изабрао као најповољнију.

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора извођење радова на реконструкцији терасе зграде наручиоца, Вишег суда у Ваљеву.

Уговорне стране сагласно констатују да је у том смислу потребно извршити следеће послове:

1. Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и марама ХТЗ-а. Сकेла мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00 m висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на „кант“. Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по m2 вертикалне пројекције монтиране скеле.

2. Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цемнетном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до челичне плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m^2 пода

3. Демонтажа лимене опшивке која је постављена преко елемената дрвене ограде, а заједно с унутрашњом конструкцијом која се састоји од дрвета. У цену улази демонтажа дрвених балустера. Опшивку заједно са балустерима пажљиво скинути, сложити и одложити на место које одреди инвеститор. Шут прикупити и пренети на градску депонију. Обрачун по m ограде. Висина ограде је 95 m .

4. Постојеће челичне плоче, спојеве и варове очистити и обрусити, по потреби испиекарити. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима и очистити од прашине. На плоче нанети анти корозивни премаз и обојити основном бојом, а затим обојити и завршном бојом. Површине плоче испред бетонских гредица и стубова ограде се не боје. Обрачун по m^2 .

5. Набавка и постављање поклопне лајсне од прохромског лима дебљине 3 mm и ширине 60 mm преко споја између две челичне плоче. Спој претходно поунити трајно еластичним китом. Поклопни лим причврстити вијцима за подлогу. Обрачун по m .

6. Набавка и монтажа угаоних лајсни од прохромског лима у облику L профила, дебљине 1,5 mm , а за опшивку унутрашње стране подножја ограде. Димензије L профила су 50x100 mm , а монтира се испод бетонског постаментa ограде тако што се краћа страна фиксира за челичну плочу вијцима, а пре постављања бетонског постаментa. У свему према детаљу који је дат у графичким прилозима. Обрачун по m .

7. Израда одводне лулице од прохромског лима пресека 60x60 mm дужине 20 cm . Обрачун по комаду.

8. Опшивање прага балконских врата прохромским лимом, развијене ширине (РШ) до 30 cm , дебљине 2 mm . Мере узети на лицу места. Обрачун по m РШ до 30 cm .

9. Израда армирано бетонског профилисаног подножја ограде, стубова и профилисане поклопне греде ограде од бетона марке МБ 30. Израдити оплату од рендисане даске са прифилима датим у детаљу и армирати конструктивно арматуром 012 са узенгијама 08/20. Бетон добро вибрирати да се избегну сегрегација и неравнине на површини. У цену улазе и оплата и арматура. Обрачун по m^3 .

10. Израда калупа, изливање и постављање балустера. На основу постојећег модела на фасади урадити калуп од гипса. Све ивице и површине морају бити fine, квалитетно обрађене и премазане шелаком, тачно по моделу и пројекту. Пластику армирати, рабицирати, поставити анкере за уградњу и излити од ROFIX Белит малтера за одливање справљеног са „јединицом“. По завршеном изливању и делимичном сушењу све површине и ивице, по потреби, фино обрусити. Пластику поставити и одговарајућим анкерима причврстити за подлогу, по детаљима и упутству пројектанта. Отворе анкеровања, саставе пластике и подлоге ретуширати и фино обрадити. Обрачун по комаду.

11. бојење оградe. Припрема подлоге са попуњавањем неравнина глет масом за спољну употребу, наношењем прајмера и бојење силикатном спољашњом бојом у тону према постојећој фасади, а уз консултације са Заводом за заштиту споменика културе. Обрачун по m².

12. Поправка оштећених делова фасаде насталих приликом извођења радова истоветним материјалима од кога је састављена фасада. Количина је претпостављена, а обрачун по m².

Члан 3.

Уговорне стране су се споразумеле да цена за изведене радове и услуге, из чл.2. овог Уговора, износи 653.526,00 динара (без ПДВ), имајући у виду да извођач радова није у систему ПДВ.

Свака ситуација предвиђена чланом 2. овог уговора, мора бити претходно одобрена од стране надзорног органа.

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да радове наведене у чл.2. овог Уговора изврши у року од највише 20 радних дана, рачунајући од дана почетка радова.

Извођач радова се обавезује да радове описане у члану 2. овог Уговора, мора отпочети чим се за то стекну одговарајући временски услови, а најкасније 40 дана од дана закључења овог уговора.

Уколико извођач радова не изврши уговорене радове у наведеном року, обавезује се да плати уговорну казну наручиоцу радова и то у висини од 1.000,00 динара за сваки дан задоцњења.

Члан 5.

Наручилац радова се обавезује да извођачу радова, за обављене радове, изврши уплату материјалних средстава на име уговорене цене, најкасније у року од 45 дана од дана пријема радова.

У том смислу наручилац радова ће формирати посебну комисију, која ће записнички констатовати завршетак и извршити пријем уговорених радова, тако да се завршетком радова има сматрати датум када наведена Комисија записнички обави пријем радова.

Плаћање ће се извршити на рачун извођача радова, бр.200-2872870101012-39, који се води код Поштанске штедионице.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да ће за потребе наручиоца радова, извршити стручно, квалитетно и савесно, према важећим стандардима и нормативима за ову врсту радова, са квалитетним материјалом и ангажованом радном снагом и у договореним временским терминима.

Извођач радова се обавезује да приликом обављања радова монтира скелу са спољне стране, одакле ће радници извођача прилазити балкону и вршити радове на реконструкцији. Извођач радова се обавезује да његови радници, приликом извођења радова, не могу користити за пролаз велику салу – судницу зграде Вишег суда у Ваљеву.

Извођач радова се обавезује да предузме све неопходне мере из области заштите на раду, имајући у виду да се радови обављају на тераси наручиоца, односно на висини од око 8 метара.

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да ће чувати пословне тајне наручиоца радова, као и да у оквиру својих активности брине о угледу наручиоца радова и његове делатности.

Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца од дана комисијског пријема извршених радова. Недостаци који се јаве у гарантном периоду биће саопштени извођачу радова, који се обавезује да обави евентуалне поправке и уклањање недостатака у разумном року, који не може бити дужи од 30 дана од дана када је извођач радова упознат са недостатком.

Члан 8.

У смислу члана 115. Закона о јавним набавкама, уговорне стране сагласно остављају могућност повећања обима предмета набавке, уколико дође до потребе извођења додатних радова на реконструкцији зграде наручиоца.

Члан 9.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

У случају евентуалних спорова, насталих поводом овог Уговора, уговорне стране су сагласне да ће покушати да их реше споразумно, мирним путем.

Међутим, уколико решење евентуалних спорова не буде могуће решити споразумно, уговара се надлежност Основног суда у Ваљеву.

Члан 10.

Овај уговор се закључује сагласношћу воља уговорних страна и ступа на снагу даном потписивања уговора.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака страна задржава по два примерка.

Наручилац:
ВИШИ СУД У ВАЉЕВУ
ПРЕДСЕДНИК СУДА



Биљана Савић

Извођач:
СЗР „МИЛ-КОЛОР“ из Ваљева
Овлашћено лице

предузетник Миле Јанковић

SZR MIL-KOLOR
JANKOVIĆ MILE
PREDUZETNIK
VALJEVO